



Câmara Municipal de Palmas

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 10/2026

Pelo presente instrumento, com base na Lei n.º 14.133/2021, adjudico e homologo o Processo Licitatório, modalidade Pregão Eletrônico n.º 06/2026, critério de julgamento menor preço por lote, sob o Sistema de Registro de Preço. O objeto é o registro de preços para contratação de empresa especializada em confecção, fornecimento, entrega e instalação de móveis sob medidas, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Palmas. A homologação do presente Pregão Eletrônico, é feita nos termos do artigo 71, inciso IV da Lei n.º 14.133/2021, tendo em vista a manifestação da Pregoeira que em análise aos documentos apresentados pela empresa vencedora, constatou o atendimento de todas as condições previstas na lei.

A empresa fica obrigada a cumprir integralmente as condições estabelecidas no contrato que será celebrado entre as partes, nos termos da Lei n.º 14.133/2021, bem como a executar o objeto adjudicado nos termos e prazos estipulados.

Adjudico e Homologo a presente licitação conforme descrição abaixo da empresa vencedora:

EMPRESA VENCEDORA: ORQUINARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

CNPJ: 61.735.103/0001-94

LOTE ÚNICO					
Item	Descrição	Ambiente	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	PAINEL FIXO EM MDF 18MM PADRÃO CARVALHO MALVA DURATEX OU SIMILAR TÉCNICO APROVADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,08 X 2,88 M, COM FRISOS USINADOS 2X1 CM, FIXAÇÃO OCULTA SOBRE ALVENARIA, ESTRUTURA INTERNA DE REFORÇO, APLICAÇÃO DE FITA DE BORDA PVC 1MM, NIVELAMENTO TÉCNICO E LETREIRO EM PVC EXPANDIDO 10MM COM RECORTE CNC. INCLUI FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM.	SALA DE REUNIÃO	01	R\$ 2.569,00	R\$ 2.569,00
02	MESA DE REUNIÃO MEDINDO	SALA DE	01	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00



Câmara Municipal de Palmas

	APROXIMADAMENTE 3,50 X 1,50 X 0,76 M, COM TAMPO EM MDF 25MM CARVALHO MALVA DURATEX OU SIMILAR TÉCNICO APROVADO, BASE EM MDF 18MM CINZA CRISTAL ARAUCO OU SIMILAR, FIXAÇÃO ESTRUTURAL AO PAINEL POR MEIO DE REFORÇOS INTERNOS, DISPOSITIVOS MINIFIX E CAVILHAS, CANTONEIRAS METÁLICAS REFORÇADAS, SARRAFEAMENTO DUPLO OU REFORÇO METÁLICO EM ÁREA DE BALANÇO, FITA DE BORDA PVC 1MM, NIVELAMENTO TÉCNICO E MONTAGEM COM FIXAÇÃO OCULTA. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO.	REUNIÃO			
03	APARADOR AUTO PORTANTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 X 0,60 X 0,90 M, EXECUTADO EM MDF 18MM CINZA CRISTAL ARAUCO OU SIMILAR TÉCNICO APROVADO, COM BASE REFORÇADA PARA SUPORTE DE FRIGOBAR, GAVETÃO TÉCNICO COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS 45KG, SUPORTE INTERNO EM AÇO INOX PARA LIXEIRA, SISTEMA DE MONTAGEM OCULTA COM MINIFIX E CAVILHAS, PUXADOR TIPO CAVA USINADO, SAPATAS NIVELADORAS, FITA DE BORDA PVC 1MM, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE.	SALA DE REUNIÃO	01	R\$ 1.061,00	R\$ 1.061,00
04	PRATELEIRA EM FORMATO "L", EXECUTADA EM MDF 30MM (OU ENGROSSO EQUIVALENTE) PADRÃO CINZA CRISTAL ARAUCO OU SIMILAR TÉCNICO APROVADO, COM ENCONTRO EM ÂNGULO DE 90° EM MEIA-ESQUADRIA OU JUNTA SECA COM TRAVAMENTO INTERNO, GARANTINDO CONTINUIDADE VISUAL E ESTRUTURAL. FIXAÇÃO POR MEIO DE SUPORTES INVISÍVEIS EM AÇO	DEPÓSITO	6	R\$ 580,00	R\$ 3.480,00



Câmara Municipal de Palmas

	MACIÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, EMBUTIDOS NA ESPESSURA DO MDF, COM BUCHAS DE EXPANSÃO DE ALTA PERFORMANCE E PROFUNDIDADE DE ANCORAGEM CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. TODAS AS BORDAS APARENTES COM FITA DE BORDA PVC 1MM, COM REFILO E ACABAMENTO POLIDO. INCLUI FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO, USINAGEM, INSTALAÇÃO COM NIVELAMENTO TÉCNICO E FIXAÇÃO OCULTA.				
05	MESA DE TRABALHO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00 X 0,60 X 0,75 M, EXECUTADA EM MDF CARVALHO MALVA DURATEX OU SIMILAR TÉCNICO APROVADO, COM TAMPO ENGROSSADO (ESPESSURA MÍNIMA 36MM), CONTINUIDADE DE VEIOS COM CORTE EM MEIA-ESQUADRIA A 45°, ESTRUTURA AUTO PORTANTE COM SAIA DE TRAVAMENTO VERTICAL, FIXAÇÃO INTERNA POR MEIO DE MINIFIX, CAVILHAS 8MM E CANTONEIRAS METÁLICAS REFORÇADAS, PASSA-FIOS COM TAMPA PRETA FOSCA, SAPATAS NIVELADORAS OCULTAS E FITA DE BORDA 1MM COLADA EM SISTEMA PUR. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.	GABINETE-DIRETORIA	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
06	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,40 X 0,60 M, EXECUTADO EM MDF 18MM CINZA CRISTAL ARAUCO OU SIMILAR TÉCNICO APROVADO, COM FUNDO ENCAIXADO EM RASGO, COMPOSTO POR 04 GAVETAS COM FRENTES ALINHADAS E PUXADOR TIPO CAVA USINADO, CAIXARIA INTERNA EM MDF BRANCO, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS REFORÇADAS COM SISTEMA SOFT-CLOSE, 04 RODÍZIOS DE SILICONE (02 COM TRAVA), FIXAÇÃO	GABINETE-DIRETORIA	02	R\$ 840,00	R\$ 1.680,00



Câmara Municipal de Palmas

	INTERNA POR MEIO DE MINIFIX E CAVILHAS, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM COM REFILO DE PRECISÃO. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.				
07	SUPORTE PARA GABINETE (CPU) MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,23 X 0,33 M, EXECUTADO EM MDF 18MM CINZA CRISTAL ARAUCO OU SIMILAR TÉCNICO APROVADO, COM BASE REFORÇADA PARA SUPORTE DE CARGA CONCENTRADA, ABAS LATERAIS DE TRAVAMENTO PARA ESTABILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, 04 RODÍZIOS DE SILICONE REFORÇADOS PARA MOBILIDADE, FIXAÇÃO INTERNA OCULTA E ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM COM COLAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FABRICAÇÃO.	GABINETE-DIRETORIA	02	R\$ 280,00	R\$ 560,00
08	ARMÁRIO ALTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,65 X 0,50 X 3,10 M, EXECUTADO EM MDF 25MM CINZA CRISTAL ARAUCO (ESTRUTURA), PORTAS EM MDF CARVALHO MALVA DURATEX E PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF BRANCO DURATEX, COM FUNDO ENCAIXADO, SISTEMA DE PORTAS DE CORRER COM TRILHOS DE ALUMÍNIO E ROLDANAS COM ROLAMENTOS E SOFT-CLOSE, PUXADORES TIPO CONCHA CAVA EM AÇO INOX PRETO FOSCO, FIXAÇÃO DE SEGURANÇA NA PAREDE, RODAPÉ E RODATETO AJUSTADOS NO LOCAL, TAMPA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MONTAGEM OCULTA COM MINIFIX E CAVILHAS, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM COMPATÍVEL COM OS PADRÕES ESPECIFICADOS. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.	GABINETE-DIRETORIA	01	R\$ 6.000,00	R\$ 6000,00



Câmara Municipal de Palmas

09	ARMÁRIO BAIXO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 X 0,50 X 0,90 M, EXECUTADO EM MDF CARVALHO MALVA DURATEX COM PRATELEIRA INTERNA EM MDF BRANCO DURATEX, FUNDO ENCAIXADO, PORTAS DE GIRO COM DOBRADIÇAS 35MM COM AMORTECIMENTO (SOFT-CLOSE), PUXADORES TIPO CONCHA CAVA EM AÇO INOX PRETO FOSCO, ACABAMENTO EXTERNO EM MEIA-ESQUADRIA 45° GARANTINDO CONTINUIDADE VISUAL, ESTRUTURA AUTO PORTANTE COM TRAVAMENTO INTERNO, SAPATAS NIVELADORAS OCULTAS, FIXAÇÃO INTERNA COM MINIFIX E CAVILHAS, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM COM COLAGEM PUR. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.	GABINETE-DIRETORIA	01	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
10	MESA DE TRABALHO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 X 0,60 X 0,75 M, EXECUTADA EM MDF CARVALHO MALVA DURATEX OU SIMILAR TÉCNICO APROVADO, COM ENCONTROS EM MEIA-ESQUADRIA 45° GARANTINDO CONTINUIDADE DOS VEIOS, SAIA FRONTAL RECUADA PARA CONFORTO ERGONÔMICO, ESTRUTURA AUTO PORTANTE COM REFORÇO INTERNO, PASSA-FIO COM TAMPA PRETA FOSCA, SAPATAS NIVELADORAS OCULTAS, SISTEMA DE MONTAGEM COM MINIFIX E CAVILHAS 8MM, FIXAÇÃO OCULTA E PREVISÃO DE ACOPLAMENTO COM ARMÁRIO ADJACENTE POR MEIO DE CONEXÃO INTERNA REVERSÍVEL. ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM COM COLAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.	CONTROLE INTERNO	01	R\$ 900,00	R\$ 900,00
11	ARMÁRIO ALTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,19 X 0,60 X	CONTROLE INTERNO	01	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00



Câmara Municipal de Palmas

	2,10 M, EXECUTADO COM MOLDURA EXTERNA EM MDF CARVALHO MALVA DURATEX COM ENCONTROS EM MEIA-ESQUADRIA 45°, CAIXARIA INTERNA EM MDF BRANCO DURATEX, PORTAS DE CORRER EM MDF CINZA CRISTAL ARAUCO, SISTEMA DE DESLIZAMENTO EM TRILHOS DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM ROLDANAS E AMORTECEDORES SOFT-CLOSE, PUXADORES TIPO CONCHA CAVA EM AÇO INOX PRETO FOSCO, PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, SAPATAS NIVELADORAS OCULTAS, SISTEMA DE ACOPLAMENTO MECÂNICO COM MESA ADJACENTE, FIXAÇÃO INTERNA COM MINIFIX E CAVILHAS, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM COMPATÍVEL COM OS PADRÕES ESPECIFICADOS. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.				
12	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,40 X 0,60 M, EXECUTADO EM MDF 18MM CINZA CRISTAL ARAUCO OU SIMILAR TÉCNICO APROVADO, COM FUNDO ENCAIXADO EM RASGO, COMPOSTO POR 04 GAVETAS COM FRENTES ALINHADAS E PUXADOR TIPO CAVA USINADO, CAIXARIA INTERNA EM MDF BRANCO, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS REFORÇADAS COM SISTEMA SOFT-CLOSE, 04 RODÍZIOS DE SILICONE (02 COM TRAVA), FIXAÇÃO INTERNA POR MEIO DE MINIFIX E CAVILHAS, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM COM REFILO DE PRECISÃO. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.	CONTROLE INTERNO	01	R\$ 600,00	R\$ 600,00
13	SUPOORTE PARA GABINETE (CPU) MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,23 X 0,33 M, EXECUTADO EM MDF 18MM CINZA CRISTAL	CONTROLE INTERNO	01	R\$ 200,00	R\$ 200,00



Câmara Municipal de Palmas

	ARAUCO OU SIMILAR TÉCNICO APROVADO, COM BASE REFORÇADA PARA SUPORTE DE CARGA CONCENTRADA, ABAS LATERAIS DE TRAVAMENTO PARA ESTABILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, 04 RODÍZIOS DE SILICONE REFORÇADOS PARA MOBILIDADE, FIXAÇÃO INTERNA OCULTA E ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM COM COLAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FABRICAÇÃO.				
14	MESA DE TRABALHO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30 X 0,70 X 0,75 M, EXECUTADA EM MDF CARVALHO MALVA DURATEX OU SIMILAR TÉCNICO APROVADO, COM ENCONTROS EM MEIA-ESQUADRIA 45° PARA CONTINUIDADE DOS VEIOS, SAIA FRONTAL RECUADA PARA CONFORTO ERGONÔMICO, ESTRUTURA AUTO PORTANTE COM REFORÇO INTERNO, PASSA-FIO COM TAMPA PRETA FOSCA, SAPATAS NIVELADORAS OCULTAS, FIXAÇÃO INTERNA COM MINIFIX E CAVILHAS, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM COM REFILO E POLIMENTO. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.	SECRETARIA	02	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
15	ARMÁRIO ALTO COM NICHOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,47 X 0,54 X 2,60 M, EXECUTADO EM MDF CARVALHO MALVA DURATEX (ESTRUTURA E ACABAMENTOS), PORTAS EM MDF CINZA CRISTAL ARAUCO, PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF BRANCO DURATEX, SISTEMA DE PORTAS DE CORRER COM TRILHOS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, ROLDANAS COM AMORTECEDORES SOFT-CLOSE, PUXADORES TIPO CONCHA CAVA EM AÇO INOX PRETO FOSCO, NICHOS PARA IMPRESSORA COM	SECRETARIA	01	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00



Câmara Municipal de Palmas

	TAMPO REFORÇADO E PASSA-FIO COM TOMADA EMBUTIDA, RODAPÉ E RODATETO AJUSTADOS IN LOCO, FIXAÇÃO ESTRUTURAL OCULTA NA PAREDE, SAPATAS NIVELADORAS E ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM COMPATÍVEL COM OS PADRÕES ESPECIFICADOS. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.				
16	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,40 X 0,60 M, EXECUTADO EM MDF 18MM CINZA CRISTAL ARAUCO OU SIMILAR TÉCNICO APROVADO, COM FUNDO ENCAIXADO EM RASGO, COMPOSTO POR 04 GAVETAS COM FRENTES ALINHADAS E PUXADOR TIPO CAVA USINADO, CAIXARIA INTERNA EM MDF BRANCO, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS REFORÇADAS COM SISTEMA SOFT-CLOSE, 04 RODÍZIOS DE SILICONE (02 COM TRAVA), FIXAÇÃO INTERNA POR MEIO DE MINIFIX E CAVILHAS, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM COM REFILO DE PRECISÃO. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.	SECRETARIA	02	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
17	SUPORTE PARA GABINETE (CPU) MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,23 X 0,33 M, EXECUTADO EM MDF 18MM CINZA CRISTAL ARAUCO OU SIMILAR TÉCNICO APROVADO, COM BASE REFORÇADA PARA SUPORTE DE CARGA CONCENTRADA, ABAS LATERAIS DE TRAVAMENTO PARA ESTABILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, 04 RODÍZIOS DE SILICONE REFORÇADOS PARA MOBILIDADE, FIXAÇÃO INTERNA OCULTA E ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM COM COLAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FABRICAÇÃO.	SECRETARIA	02	R\$ 280,00	R\$ 560,00



Câmara Municipal de Palmas

18	MESA DE TRABALHO EM FORMATO "L", MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,70 X 1,30 M, EXECUTADA EM MDF CINZA CRISTAL ARAUCO COM DIVISÓRIA EM MDF CARVALHO MALVA DURATEX, TAMPO COM BORDAS ARREDONDADAS CONFORME PROJETO, ESTRUTURA AUTO PORTANTE COM REFORÇOS INTERNOS, PAINEL DIVISOR FIXADO COM SISTEMA OCULTO, PASSA-FIOS COM TAMPA PRETA FOSCA, RECORTES TÉCNICOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, SAPATAS NIVELADORAS OCULTAS E ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM COM REFILO DE PRECISÃO NAS ÁREAS CURVAS. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.	RECEPÇÃO	02	R\$ 1.900,00	R\$ 3.800,00
19	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,40 X 0,60 M, EXECUTADO EM MDF 18MM CINZA CRISTAL ARAUCO OU SIMILAR TÉCNICO APROVADO, COM FUNDO ENCAIXADO EM RASGO, COMPOSTO POR 04 GAVETAS COM FRENTES ALINHADAS E PUXADOR TIPO CAVA USINADO, CAIXARIA INTERNA EM MDF BRANCO, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS REFORÇADAS COM SISTEMA SOFT-CLOSE, 04 RODÍZIOS DE SILICONE (02 COM TRAVA), FIXAÇÃO INTERNA POR MEIO DE MINIFIX E CAVILHAS, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM COM REFILO DE PRECISÃO. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.	RECEPÇÃO	02	R\$ 780,00	R\$ 1.560,00
20	SUPORTE PARA GABINETE (CPU) MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,23 X 0,33 M, EXECUTADO EM MDF 18MM CINZA CRISTAL ARAUCO OU SIMILAR TÉCNICO APROVADO, COM BASE REFORÇADA PARA SUPORTE DE CARGA CONCENTRADA, ABAS	RECEPÇÃO	02	R\$ 290,00	R\$ 580,00



Câmara Municipal de Palmas

	LATERAIS DE TRAVAMENTO PARA ESTABILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, 04 RODÍZIOS DE SILICONE REFORÇADOS PARA MOBILIDADE, FIXAÇÃO INTERNA OCULTA E ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM COM COLAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FABRICAÇÃO.				
21	ARMÁRIO ALTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,87 X 0,50 X 2,10 M, EXECUTADO EM MDF CINZA CRISTAL ARAUCO COM PRATELEIRAS INTERNAS FIXAS EM MDF BRANCO, SISTEMA DE PORTAS DE CORRER COM TRILHOS DE ALUMÍNIO E ROLDANAS COM AMORTECEDORES SOFT-CLOSE, PUXADORES TIPO CONCHA CAVA EM AÇO INOX PRETO FOSCO, EXECUÇÃO DE RECORTE TÉCNICO PARA REPOSICIONAMENTO DE TOMADAS/INTERRUPTORES COM ACABAMENTO PRECISO, FIXAÇÃO OCULTA NA PAREDE, SAPATAS NIVELADORAS E ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM COM COLAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.	RECEPÇÃO	01	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
22	ARMÁRIO BAIXO MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00 X 0,50 X 0,90 M, EXECUTADO EM MDF CINZA CRISTAL ARAUCO, COM PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF BRANCO, FUNDO RECUADO 5CM PARA VENTILAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CABOS, COMPARTIMENTO DIMENSIONADO PARA CPU COM GRADE DE VENTILAÇÃO, SISTEMA DE PORTAS DE CORRER COM TRILHOS DE ALUMÍNIO E AMORTECEDORES SOFT-CLOSE, PUXADORES TIPO CONCHA CAVA EM AÇO INOX PRETO FOSCO, RECORTES TÉCNICOS PARA TOMADAS E INTERRUPTORES,	RECEPÇÃO	01	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00



Câmara Municipal de Palmas

	PASSA-FIO PRETO FOSCO, SAPATAS NIVELADORAS E FIXAÇÃO INTERNA OCULTA COM MINIFIX E CAVILHAS. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.				
23	MESA ILHA MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,30 X 1,30 X 0,75 M, EXECUTADA EM MDF CINZA CRISTAL ARAUCO COM DIVISÓRIAS SUPERIORES EM MDF CARVALHO MALVA DURATEX, ESTRUTURA AUTO PORTANTE COM TRAVAMENTO CENTRAL REFORÇADO, FIXAÇÃO OCULTA POR MEIO DE MINIFIX E CAVILHAS, 04 PASSA-FIOS COM ACABAMENTO PRETO FOSCO, RECORTES TÉCNICOS INTERNOS PARA PASSAGEM INVISÍVEL DE CABOS ELÉTRICOS E DE DADOS, SAPATAS NIVELADORAS OCULTAS E ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM COM REFILO E POLIMENTO. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.	LICITAÇÃO	01	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
24	SUPORE PARA GABINETE (CPU) MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,23 X 0,33 M, EXECUTADO EM MDF 18MM CINZA CRISTAL ARAUCO OU SIMILAR TÉCNICO APROVADO, COM BASE REFORÇADA PARA SUPORE DE CARGA CONCENTRADA, ABAS LATERAIS DE TRAVAMENTO PARA ESTABILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, 04 RODÍZIOS DE SILICONE REFORÇADOS PARA MOBILIDADE, FIXAÇÃO INTERNA OCULTA E ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM COM COLAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FABRICAÇÃO.	LICITAÇÃO	03	R\$ 290,00	R\$ 870,00
25	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,40 X 0,60 M, EXECUTADO EM MDF 18MM CINZA CRISTAL ARAUCO OU SIMILAR TÉCNICO APROVADO, COM FUNDO	LICITAÇÃO	2	R\$ 790,00	R\$ 1.580,00



Câmara Municipal de Palmas

	ENCAIXADO EM RASGO, COMPOSTO POR 04 GAVETAS COM FRENTES ALINHADAS E PUXADOR TIPO CAVA USINADO, CAIXARIA INTERNA EM MDF BRANCO, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS REFORÇADAS COM SISTEMA SOFT-CLOSE, 04 RODÍZIOS DE SILICONE (02 COM TRAVA), FIXAÇÃO INTERNA POR MEIO DE MINIFIX E CAVILHAS, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM COM REFILO DE PRECISÃO. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.				
26	MESA DE REFEIÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 X 0,60 X 0,75 M, EXECUTADA EM MDF CINZA CRISTAL ARAUCO, COM ACABAMENTO EM MEIA-ESQUADRIA (45º) NOS ENCONTROS ENTRE TAMPO E LATERAIS, SAIA ESTRUTURAL INTERNA PARA RIGIDEZ MECÂNICA, FIXAÇÃO OCULTA POR MINIFIX E CAVILHAS, SAPATAS NIVELADORAS OCULTAS, FITA DE BORDA 1MM COM COLAGEM PUR E ACABAMENTO REFORÇADO PARA ÁREA DE USO INTENSO. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.	COPA	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00
27	ARMÁRIO INFERIOR SOB BANCADA EM MDF CINZA CRISTAL ARAUCO, CONFIGURAÇÃO EM “L”, COM SISTEMA DE PUXADOR TIPO CAVA USINADO, 02 PORTAS DE GIRO COM DOBRADIÇAS SOFT-CLOSE, MÓDULO DE CANTO COM DOBRADIÇAS 165°, 04 GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS DE EXTRAÇÃO TOTAL, 01 GAVETÃO PARA LIXEIRA COM GRADE METÁLICA ARAMADA, PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF BRANCO, FUNDO EM MDF, SAPATAS NIVELADORAS E FIXAÇÃO OCULTA COM MINIFIX E CAVILHAS. INSTALAÇÃO COM RECUO EM RELAÇÃO AO GRANITO E ISOLAMENTO CONTRA UMIDADE. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.	COPA	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
28	ARMÁRIO SUPERIOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,25 X 0,35 X 0,60 M, EXECUTADO EM MDF CINZA CRISTAL ARAUCO, COM 08 PORTAS DE GIRO COM SISTEMA DE PUXADOR TIPO CAVA, DOBRADIÇAS METÁLICAS COM	COPA	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00



Câmara Municipal de Palmas

	AMORTECIMENTO (SOFT-CLOSE), PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF, FIXAÇÃO OCULTA EM PAREDE ATRAVÉS DE SISTEMA DE SUSPENSÃO REFORÇADO, RECORTE TÉCNICO PARA ADAPTAÇÃO A PILAR EXISTENTE COM FILETES DE ACABAMENTO, FITA DE BORDA 1MM COM COLAGEM PUR E MONTAGEM TOTALMENTE OCULTA. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.				
29	ARMÁRIO PARA BOTIJÃO DE GÁS MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,60 X 0,60 X 0,76 M, EXECUTADO EM MDF CINZA CRISTAL ARAUCO, COM PORTA DE GIRO E DOBRADIÇAS DE ABERTURA AMPLA, SISTEMA DE PUXADOR CAVA, GRELHA DE VENTILAÇÃO INFERIOR COM ÁREA LIVRE MÍNIMA DE 200 CM ² , FURO LATERAL COM ANEL DE PROTEÇÃO PARA PASSAGEM DA MANGUEIRA DE GÁS, BASE COM SAPATAS ISOLANTES E FIXAÇÃO INTERNA OCULTA. PROJETO PREVÊ VENTILAÇÃO PERMANENTE E CIRCULAÇÃO NATURAL DE AR PARA SEGURANÇA. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.	COPA	1	R\$ 659,00	R\$ 659,00
30	ARMÁRIO ALTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,80 X 0,45 X 3,10 M, EXECUTADO EM MDF CINZA CRISTAL ARAUCO, COM ACABAMENTO EM MEIA-ESQUADRIA NAS QUINAS EXTERNAS, SISTEMA DE 06 PORTAS DE CORRER COM TRILHOS DE ALUMÍNIO EMBUTIDOS E PUXADORES TIPO CONCHA/CAVA EM AÇO INOX PRETO FOSCO, MÓDULO DE SERVIÇO COM BASE REFORÇADA PARA EQUIPAMENTOS PESADOS, COMPARTIMENTO PARA QUADRO ELÉTRICO SEM FUNDO, PAINÉIS LATERAIS REMOVÍVEIS COM SISTEMA MACHO-FÊMEA (MÃO AMIGA), PORTA TÉCNICA LATERAL, GANCHOS EM INOX, GRELHAS DE VENTILAÇÃO PERMANENTE, FITA DE BORDA 1MM COM COLA PUR, RODAPÉ E RODATETO AJUSTADOS MILIMETRICAMENTE. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.	CIRCULAÇÃO	1	R\$ 6.840,00	R\$ 6.840,00
31	ARMÁRIO BAIXO MÓVEL MEDINDO	CIRCULAÇÃO	1	R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00



Câmara Municipal de Palmas

	APROXIMADAMENTE 0,60 X 0,45 X 0,84 M, EXECUTADO EM MDF CINZA CRISTAL ARAUCO, COM 02 PORTAS DE GIRO COM DOBRADIÇAS SOFT-CLOSE, SISTEMA DE PUXADOR TIPO CAVA USINADO, FUNDO ENCAIXADO EM RASGO PARA GARANTIA DE ESQUADRO E RIGIDEZ, 01 PRATELEIRA INTERNA REGULÁVEL, 04 RODÍZIOS EM GEL Ø50MM (02 COM TRAVA), CAPACIDADE MÍNIMA DE 160KG, FITA DE BORDA 1MM COM COLAGEM PUR E FIXAÇÃO INTERNA OCULTA. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.				
32	MESA ILHA PARA 04 ESTAÇÕES DE TRABALHO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,60 X 1,50 X 0,75 M, EXECUTADA EM MDF CINZA CRISTAL ARAUCO COM DIVISÓRIA CENTRAL EM MDF CARVALHO MALVA DURATEX, ACABAMENTO EM MEIA-ESQUADRIA NAS QUINAS EXTERNAS, SAIA ESTRUTURAL REFORÇADA PARA RIGIDEZ MECÂNICA, 04 PASSA-CABOS Ø60MM COM ACABAMENTO, RECORTES INTERNOS PARA PASSAGEM OCULTA DE FIAÇÃO, FIXAÇÃO INTERNA COM MINIFIX E CAVILHAS, FITA DE BORDA 1MM COM COLAGEM PUR E SAPATAS NIVELADORAS EMBUTIDAS. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.	CONTABILIDADE	1	R\$ 2.890,00	R\$ 2.890,00
33	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,40 X 0,60 M, EXECUTADO EM MDF 18MM CINZA CRISTAL ARAUCO OU SIMILAR TÉCNICO APROVADO, COM FUNDO ENCAIXADO EM RASGO, COMPOSTO POR 04 GAVETAS COM FRENTES ALINHADAS E PUXADOR TIPO CAVA USINADO, CAIXARIA INTERNA EM MDF BRANCO, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS REFORÇADAS COM SISTEMA SOFT-CLOSE, 04 RODÍZIOS DE SILICONE (02 COM TRAVA), FIXAÇÃO INTERNA POR MEIO DE MINIFIX E CAVILHAS, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM COM REFILO DE PRECISÃO. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.	CONTABILIDADE	4	R\$ 1.075,00	R\$ 4.300,00
34	SUPORE PARA GABINETE (CPU) MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X	CONTABILIDADE	4	R\$ 339,00	R\$ 1.356,00



Câmara Municipal de Palmas

	0,23 X 0,33 M, EXECUTADO EM MDF 18MM CINZA CRISTAL ARAUCO OU SIMILAR TÉCNICO APROVADO, COM BASE REFORÇADA PARA SUPORTE DE CARGA CONCENTRADA, ABAS LATERAIS DE TRAVAMENTO PARA ESTABILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, 04 RODÍZIOS DE SILICONE REFORÇADOS PARA MOBILIDADE, FIXAÇÃO INTERNA OCULTA E ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM COM COLAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FABRICAÇÃO.				
35	ARMÁRIO ALTO PISO-TETO MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,00 X 3,00 X 0,50 M, EXECUTADO EM MDF CINZA CRISTAL ARAUCO E CARVALHO MALVA DURATEX, COM 18 PORTAS DE CORRER E 02 PORTAS DE GIRO COM DOBRADIÇA 165º PARA MÓDULO DE CANTO, TRILHOS SUPERIOR E INFERIOR EM ALUMÍNIO COM ROLDANAS DE ALTA PERFORMANCE, PUXADORES TIPO CONCHA/CAVA EM AÇO INOX PRETO FOSCO (20 UNIDADES), PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF BRANCO, NICHÔ TÉCNICO PARA IMPRESSORA COM PASSA-CABO, REFORÇOS ESTRUTURAIS NOS MONTANTES, RODA-TETO E RODAPÉ EM CARVALHO MALVA, FITA DE BORDA 1MM COM COLAGEM PUR, FIXAÇÃO OCULTA E INSTALAÇÃO COMPLETA.	CONTABILIDADE	1	R\$ 20.800,00	R\$ 20.800,00
36	MESA DE TRABALHO EM “L” MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,70 X 1,20 X 0,75 M, EXECUTADA EM MDF CINZA CRISTAL ARAUCO COM FECHAMENTO FRONTAL EM MDF CARVALHO MALVA DURATEX, ACABAMENTO EM MEIA-ESQUADRIA NAS QUINAS EXTERNAS, SAIA ESTRUTURAL INTERNA DE TRAVAMENTO, RECUO FRONTAL PARA ERGONOMIA DE ATENDIMENTO, 02 PASSA-CABOS Ø60MM, RECORTES TÉCNICOS PARA SUBIDA DE FIAÇÃO, FIXAÇÃO INTERNA COM MINIFIX E CAVILHAS, FITA DE BORDA 1MM COM COLAGEM PUR E SAPATAS NIVELADORAS EMBUTIDAS. INCLUSO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.	PROCURADORIA DA MULHER	1	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
37	GAVETEIRO VOLANTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,40 X 0,60 M, EXECUTADO EM MDF 18MM	PROCURADORIA DA MULHER	1	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00



Câmara Municipal de Palmas

	CINZA CRISTAL ARAUCO OU SIMILAR TÉCNICO APROVADO, COM FUNDO ENCAIXADO EM RASGO, COMPOSTO POR 04 GAVETAS COM FRENTES ALINHADAS E PUXADOR TIPO CAVA USINADO, CAIXARIA INTERNA EM MDF BRANCO, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS REFORÇADAS COM SISTEMA SOFT-CLOSE, 04 RODÍZIOS DE SILICONE (02 COM TRAVA), FIXAÇÃO INTERNA POR MEIO DE MINIFIX E CAVILHAS, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM COM REFILO DE PRECISÃO. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.				
38	SUPORTE PARA GABINETE (CPU) MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,23 X 0,33 M, EXECUTADO EM MDF 18MM CINZA CRISTAL ARAUCO OU SIMILAR TÉCNICO APROVADO, COM BASE REFORÇADA PARA SUPORTE DE CARGA CONCENTRADA, ABAS LATERAIS DE TRAVAMENTO PARA ESTABILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, 04 RODÍZIOS DE SILICONE REFORÇADOS PARA MOBILIDADE, FIXAÇÃO INTERNA OCULTA E ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM COM COLAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FABRICAÇÃO.	PROCURADORIA DA MULHER	1	R\$ 339,00	R\$ 339,00
39	MESA DE TRABALHO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 X 0,70 X 0,75 M, EXECUTADA EM MDF CARVALHO MALVA DURATEX, COM ACABAMENTO EM MEIA-ESQUADRIA NAS QUINAS EXTERNAS, SAIA ESTRUTURAL RECUADA PARA ERGONOMIA DE ATENDIMENTO, 01 PASSA-FIO REDONDO Ø60MM COM TAMPA, FIXAÇÃO INTERNA COM MINIFIX E CAVILHAS, FITA DE BORDA 1MM COM COLAGEM PUR E SAPATAS NIVELADORAS OCULTAS. INCLUSO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.	PROCURADORIA JURÍDICA	1	R\$ 1.195,00	R\$ 1.195,00
40	ARMÁRIO BAIXO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 X 0,50 X 0,75 M, EXECUTADO EM MDF CARVALHO MALVA DURATEX, COM 02 PORTAS DE CORRER EM MDF, TRILHOS SUPERIOR E INFERIOR EM ALUMÍNIO COM ROLDANAS DE ALTA PERFORMANCE E SISTEMA ANTI-DESCARRILAMENTO, PUXADORES TIPO	PROCURADORIA JURÍDICA	1	R\$ 888,00	R\$ 888,00



Câmara Municipal de Palmas

	CONCHA/CAVA EM AÇO INOX PRETO FOSCO, PRATELEIRA INTERNA EM MDF BRANCO, FUNDO ENCAIXADO EM RASGO PARA RIGIDEZ ESTRUTURAL, FIXAÇÃO INTERNA COM MINIFIX E CAVILHAS, FITA DE BORDA 1MM COM COLAGEM PUR, NIVELAMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA.				
41	SUPORTE PARA GABINETE (CPU) MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,23 X 0,33 M, EXECUTADO EM MDF 18MM CINZA CRISTAL ARAUCO OU SIMILAR TÉCNICO APROVADO, COM BASE REFORÇADA PARA SUPORTE DE CARGA CONCENTRADA, ABAS LATERAIS DE TRAVAMENTO PARA ESTABILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, 04 RODÍZIOS DE SILICONE REFORÇADOS PARA MOBILIDADE, FIXAÇÃO INTERNA OCULTA E ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 1MM COM COLAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FABRICAÇÃO.	PROCURADORIA JURÍDICA	1	R\$ 339,00	R\$ 339,00
42	ARMÁRIO DE BANCADA SUSPENSO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,48 X 0,40 X 0,63 M, EXECUTADO EM MDF CINZA CRISTAL ARAUCO, COM 02 PORTAS DE CORRER EM TRILHOS DE ALUMÍNIO E GUIAS INFERIORES, PUXADORES TIPO CONCHA/CAVA EM AÇO INOX PRETO FOSCO, PRATELEIRA INTERNA COM RECORTE TÉCNICO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, FIXAÇÃO SUSPENSA REFORÇADA EM ALVENARIA, FITA DE BORDA 1MM COM COLAGEM PUR E VEDAÇÃO DAS ÁREAS USINADAS PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE. INCLUSO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.	BANHEIRO GABINETE	1	R\$ 1.899,00	R\$ 1.899,00
43	ARMÁRIO DE BANCADA SUSPENSO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 X 0,44 X 0,62 M, EXECUTADO EM MDF CINZA CRISTAL ARAUCO, COM 02 PORTAS DE GIRO EQUIPADAS COM DOBRADIÇAS SLOW MOTION, PUXADOR TIPO CAVA USINADO EM 45º, PRATELEIRA INTERNA COM RECORTE TÉCNICO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, FIXAÇÃO REFORÇADA EM ALVENARIA, AJUSTE TÉCNICO IN LOCO PARA COMPATIBILIZAÇÃO COM POSSÍVEL INCLINAÇÃO DE PAREDES OU PISO,	BANHEIRO FEMININO	1	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00



Câmara Municipal de Palmas

	FITA DE BORDA 1MM COM COLAGEM PUR E INSTALAÇÃO COMPLETA.				
44	ARMÁRIO DE BANCADA SUSPENSO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 X 0,44 X 0,62 M, EXECUTADO EM MDF CINZA CRISTAL ARAUCO, COM 02 PORTAS DE GIRO EQUIPADAS COM DOBRADIÇAS SLOW MOTION, PUXADOR TIPO CAVA USINADO EM 45º, PRATELEIRA INTERNA COM RECORTE TÉCNICO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, FIXAÇÃO REFORÇADA EM ALVENARIA, AJUSTE TÉCNICO IN LOCO PARA COMPATIBILIZAÇÃO COM POSSÍVEL INCLINAÇÃO DE PAREDES OU PISO, FITA DE BORDA 1MM COM COLAGEM PUR E INSTALAÇÃO COMPLETA.	BANHEIRO MASCULINO	1	R\$ 1.335,00	R\$ 1.335,00
45	BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,48 X 0,40 M, ESPESSURA 20MM, COM FRONTISPÍCIO COLADO, RODABANCA, RECORTE PARA CUBA DE EMBUTIR E FURO PARA TORNEIRA MONOCOMANDO, BORDAS POLIDAS, FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM SILICONE NEUTRO. INCLUSO FORNECIMENTO DO MATERIAL, BENEFICIAMENTO E INSTALAÇÃO.	BANHEIRO GABINETE	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
46	BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 X 0,40 M, ESPESSURA 20MM, COM FRONTISPÍCIO COLADO, RODABANCA, RECORTE PARA CUBA DE EMBUTIR E FURO PARA TORNEIRA MONOCOMANDO, BORDAS POLIDAS, FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM SILICONE NEUTRO. INCLUSO FORNECIMENTO DO MATERIAL, BENEFICIAMENTO E INSTALAÇÃO.	BANHEIRO FEMININO	1	R\$ 840,00	R\$ 840,00
47	BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 X 0,40 M, ESPESSURA 20MM, COM FRONTISPÍCIO COLADO, RODABANCA, RECORTE PARA CUBA DE EMBUTIR E FURO PARA TORNEIRA MONOCOMANDO, BORDAS POLIDAS, FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM SILICONE NEUTRO. INCLUSO FORNECIMENTO DO MATERIAL, BENEFICIAMENTO E INSTALAÇÃO.	BANHEIRO MASCULINO	1	R\$ 840,00	R\$ 840,00
48	BANCADA EM GRANITO + RODAPÉ CINZA ANDORINHA POLIDO, ESPESSURA 20MM, FORMATO "L",	COPA	1	R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00



Câmara Municipal de Palmas

	COM RECORTE PARA CUBA INOX 56X34CM, REBAIXO PERIMETRAL NA ÁREA MOLHADA, RECORTE TÉCNICO EM PILAR EXISTENTE COM ACABAMENTO EM MEIA-ESQUADRIA, BORDAS POLIDAS DE ALTO BRILHO, FIXAÇÃO ESTRUTURAL COM SUPORTES METÁLICOS REFORÇADOS E CHUMBADORES, SELAGEM COM SILICONE NEUTRO. INCLUSO FORNECIMENTO, BENEFICIAMENTO E INSTALAÇÃO.				
49	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA + RODAPÉ, ESPESSURA 20 MM, ACABAMENTO POLIDO DE ALTO BRILHO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,60 X 0,65 M, CONFORME PROJETO EXECUTIVO.	COPA	1	R\$ 435,00	R\$ 435,00
50	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 100852)	COPA	1	R\$ 240,00	R\$ 240,00
51	CUBA DE EMBUTIR OVAL BRANCA 40X30CM REF. L.59.17 DECA, EM LOUÇA SANITÁRIA DE ALTA RESISTÊNCIA, INSTALAÇÃO POR FIXAÇÃO INFERIOR EM BANCADA CONFORME GABARITO DO FABRICANTE, INCLUINDO APLICAÇÃO DE SILICONE NEUTRO PARA VEDAÇÃO, ALINHAMENTO E NIVELAMENTO TÉCNICO.	BANHEIRO GABINETE	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
52	CUBA DE EMBUTIR REDONDA BRANCA REF. L.41.17 DECA, EM LOUÇA SANITÁRIA DE ALTA RESISTÊNCIA, INSTALAÇÃO POR FIXAÇÃO INFERIOR EM BANCADA CONFORME GABARITO DO FABRICANTE, INCLUINDO APLICAÇÃO DE SILICONE NEUTRO PARA VEDAÇÃO, ALINHAMENTO E NIVELAMENTO TÉCNICO	BANHEIRO MASC/FEM	2	R\$ 305,00	R\$ 610,00
53	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 86883)	BANHEIROS/ COPA	4	R\$ 16,00	R\$ 64,00
54	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(SINAPI 86877)	BANHEIROS	3	R\$ 90,00	R\$ 270,00
55	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA -	COPA	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00



Câmara Municipal de Palmas

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 86878)				
56	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO.(SINAPI 10853)	BANHEIROS	3	R\$ 330,00	R\$ 990,00
57	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.(SINAPI 97663)	BANHEIROS	3	R\$ 16,00	R\$ 48,00
TOTAL					R\$ 117,877,00

Por fim, autorizo a publicação deste Termo de **Adjudicação e Homologação** no Diário Oficial e Jornal, para fins de publicidade e transparência, nos termos do artigo 54 da Lei n.º 14.133/2021.

Palmas – PR, 03 de Junho de 2026

Ricardo Severo Vaz

Presidente